



KASUTATUD TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITAVA KANALISATSIOONI TORUSTIKU

MÄRKUSED

ÜLDINE

1. Kaaveviõdeks võtta seadusega ettenähtud kaaveviõde luba.
2. Enne kaaveviõde algust kooskõlastada tööd ristuvate ja läheduses asuvate tehnoviõrkude valdajatega.
3. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused täpsustatakse kaaveviõde käigus. Ristumiskohal teostatakse kaaveviõd käitsi (1m mõlemale poole trassi).
4. Peale proovisurveamist täita kaevik vastavalt ilsatud joonistele.
5. Teha teostusjoonised.

VEETORUSTIK

1. Hoone veevarustuseks on ette nähtud Narva linna veevõrgud. Veevarustik on olemas.
2. Kinnistu veevarustik on ehitatud plasttorudest De32.
3. Veevõõtiplaat on olemas. Veevarvesti tääbinõut on DN 15.

OLMEVEEKANALISATSIION

1. Olmekanalisaatsoonitorustik on projekteeritud vastavalt vältja antud AS NARVA VESI 10.07.2018.a tehnilistele tingimustele nr. C/374-1 alusel vastavalt standardile ja normidele.
2. Liitumispunktkits on olemasolev kanalisatsioonikaev K60 Päikese tänaval.
3. Projekteeritud olmekanalisaatsioon on isevooline.
4. Kanalisatsioonisevoolnetorustik projekteeritakse PVC NAL Compact SN8 muhviplastorudest De110, De160 mm.
5. Kanalisatsioonikaevudena tuleb kasutada malmkaanega teleskoopkaevusid 400/315.

KAITSEVÖÖND

1. Toru ristumisel elektrikaabliga peab nende vahedkaugus olema vähemalt 0,25 m.
2. Toru ristumisel elektrikaabliga tuleb elektrikaabel kalista poolitatavate plasttorudega mõlemalt pool vähemalt 2,0 m ulatuses.
3. Kanalisatsioon, soojusvõrgu, gaasivõrgu- ja veetrasside ning elektrikaablite ja teiste kommunikatsioonide rajamisel on vähim kaitsevööndi ulatus torustiku välispinnast kommunikatsiooni välispinnani:

- ristumisel - 0,2 meetrit,
- paralleelsel kulgemisel - 1,0 meetrit.

MONTAAZ

1. Torude paigaldamine teostatakse vastavalt RIL 77 nõuetele.
2. Kaevikute tagasiäide sõidutee ja kõnnitee all:
 - a) kogu kaevik täiega liivaga kintide kaupa (tihenduskoefitsient 0,98);
 - b) peale tööde teostamist taastada sõidu- ja kõnniteede kate, arvestades olemasolevat töödeelselt teekatet.
3. Peale kaevetööd tuleb taastada murukate ja killustikate.

Kõrgused EH2000 süsteemis.

Koordinaadid L-EST97 süsteemis.

		InfraEKS PERT		töö nimi:		Topograafiline plaan tehnovõrkudega	
aadress: Narva A. Tiimani tn. 12-105 Tel:+372 53004579; geodeesia@infraeksper.t.ee MTR: EFG000340		töö aadress:		Narva linn, Tähe tn 20			
Kontrollis	T.Lavginova						
Mõõdistaja	A.Aleksandrov						
Tellija	Julia Tsugunova	Töö nr.492T		mõõdistamise aeg 07.11.2018		Leht	Lehti
Ehit.teostaja		Kasutatud instrumendid: Topcon GPT-3005N				1	1
TÖÖ NR. 05 - 2019		Joonis:		VÄLISVÕRKUDE PLaan			
TELLUA: Julia Tšugunova		Fail: TAHE20_PP_VK-4-01_v02_Vorkplaan					
OBJEKT: Üksikelamu kanalisatsiooni välisvõrkude projekt		JUHATAJA		T. Dobrjanskaja		/allkirjastatud digitaalselt	
ADDRESS: Tähe tn. 20. Päkese tänav L1, Narva linn, Ida-Virumaa		VAST. SPEtsIALIST		T. Dobrjanskaja		/allkirjastatud digitaalselt	
		PROJEKTEERUA		T. Dobrjanskaja		/allkirjastatud digitaalselt	
		STADIUM PP		KUUPÄEV 21.01.2019			
		REGISTREERINGU NUMBER EP10771786-0001					