Märkused 5
1. Koordinaadid riikliku L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 09.09.2020.

Geodeesia 24 OÜ
Litsentsid: 751-MA, EEG000265
Reg.nr: 12135099
Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn
info@geodeesia24.ee

Objekt: GRAFOVI TN 24
Ida-Viru maakond, Narva linn, Narva linn, Grafovi tn 24

Vastutav geodeet: Karel Truu
Mõõdistas: Karel Truu
Joonise nimetus: MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA
Mõõtkava: 1:500
Töö nr: 4304-20
Staadium: GEODEESIA
Kuupäev: 09.09.2020.
Leht: 1

Keskkonnaprojekt
OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Riisipere 12, 51013 Tartu
T: 7 300 300, 5 300 300
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EP3076/K10-0001

Projekteerija
Vastutav spetsialist: Vadim Mahkats
Projekteeris: Lembit Aruvee
Allkiri: allkirjastatud digitaalselt
Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Töö nimetus: Narva I. Grafovi 24 parkla, kergliiklustee ja sõidutee põhiprojekt. OSA-1-Tee, liiklus ja teerajatised
Joonise nimetus: Asendiplaan
Töö valmimise aeg: 17.09.2020
Joonise digiaadress: 2418_PP_TL-4.dwg
Objekti aadress: I. Grafovi tn 24, Narva linn, Ida-Viru maakond
Projekti staadium: PP
Töö number: 2418
Mõõtkava: 1:500
Joonise number: TL-4-01

Märkused 8
1. Koordinaadid riikliku L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 09.09.2020.

Geodeesia 24 OÜ
Litsentsid: 751-MA, EEG000265
Reg.nr: 12135099
Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn
info@geodeesia24.ee

Objekt: KIRIKU 9
Kiriku 9, Narva linn, Narva linn, Ida-Viru maakond

Vastutav geodeet: Karel Truu
Mõõdistas: Riho Sulg
Joonise nimetus: MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA
Mõõtkava: 1:500
Töö nr: 4304-20
Staadium: GEODEESIA
Kuupäev: 09.09.2020.
Leht: 1

- Kinnistu piir
- Projekteerimisala
- Varem projekteeritud parkla (Igor Grafovi tn 24 parkla ja juurdepääsutee - OÜ Keskkonnaprojekt töö nr 2418)
- Renoveeritav kirik
- Projekteeritud hoone
- Projekteeritud hoone maa-all (maapind pole sõidetav)
- Olemasolev sõidutee asfaltkattega
- Projekteeritud uus asfaltkate
- Projekteeritud muru
- Projekteeritud sillutatud plats - betoonkivi (laotismuster suur)
- Projekteeritud sillutatud plats - betoonkivi (laotismuster väike)
- Olemasolev kõnnitee
- Äärekivi h=12cm
- Äärekivi h=4cm
- Äärekivi h=1,5cm
- Projekteeritud müür
- Olemasolev / projekteeritud puu
- Ümberistutatava puu olol asukoht / uus asukoht
- Projekteeritud trepistik (kiriku perimeetris)
- Projekteeritud murukatus
- Projekteeritud murukivi gradient
- Projekteeritud ventilatsioonikorsten
- PK Projekteeritud prügikonteinerid
- P2 Projekteeritud parkimine
- JP20 Projekteeritud jalgrattaparkla
- VV-00 Välisvalgustid
- Sisse- ja väljasõit krundilt
- Lammutatav objekt
- Liiklussuund / ainult prügiauto jm teenindav transport
- Pingid
- Prügikastid
- Perpektiivne juurdepääs - I.Grafovi tn 26 ja 26a

**TEHNILISED NÄITAJAD (kinnistu)**
Katastritunnus: 51101:007:0048
Krundi pind: 6822,0 m²
Krundi sihtotstarve: Ühiskondlike ehitiste maa 100%

**TEHNILISED NÄITAJAD (hoone)**
Ehitisealune pind: 1999,3m²
Korruselisus: 6 / -1
Gabariitmõõtmed: 63,9x51,2m
Hoone kõrgus: 56m
Hoone absoluutkõrgus: abs +78.05
Suletud netopind: 2781,5m²
-sh tehno: 245,3m²
-sh üldpind: 434,6m²
Köetav pind: 2784,8m²
Hoone maht: 26589m³
Suletud brutopind: 4214,9m²
Kasutusiga: 50 aastat

**Juurdeehituse nurgapunktide koordinaadid (maapealne maht)**

| nr | x | y |
|---|---|---|
| 1 | 6588931.17 | 738711.07 |
| 2 | 6588914.83 | 738710.48 |
| 3 | 6588930.49 | 738729.73 |

**Juurdeehituse nurgapunktide koordinaadid (maa-alune maht)**

| nr | x | y |
|---|---|---|
| 1' | 6588931.76 | 738699.96 |
| 2' | 6588908.47 | 738699.11 |
| 3' | 6588908.08 | 738709.99 |
| 4' | 6588902.59 | 738709.80 |
| 5' | 6588902.39 | 738715.59 |
| 6' | 6588907.86 | 738715.79 |
| 7' | 6588907.55 | 738724.34 |
| 8' | 6588909.80 | 738726.76 |
| 9' | 6588907.85 | 738728.58 |
| 10' | 6588909.41 | 738730.26 |
| 11' | 6588911.37 | 738728.44 |
| 12' | 6588913.07 | 738730.25 |
| 13' | 6588918.93 | 738730.51 |
| 14' | 6588918.72 | 738736.10 |
| 15' | 6588930.42 | 738736.53 |

**MÄRKUSED**
1) Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised.
2) Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
3) Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
4) Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.

KAOS

| | | |
|---|---|---|
| **Tellija:** Riigi Kinnisvara AS | **Objekt:** Narva Aleksandri kiriku restaureerimine | **Töö nr:** 2020-17 |
| **Arhitektid:** M.Aule, B.Böer, K.Krestinov | **Asukoht:** Kiriku tn 9 Narva Ida-Viru maakond | **Kuupäev:** 02.07.2021 |
| **Sisearhitektid:** M.Argus, K.Teigar | **Tööetapp:** Eelprojekt | **Mõõtkava:** 1:500 \| A2P |
| **Projekti osa:** Arhitektuur | **Joonis:** Asendiplaan | **Joonise nr:** AS-102 |

KAOS Arhitektid OÜ **Reg. nr.** 11793624 EEP001826 E 487/2010-E **e-post:** kaos@kaosarhitektid.ee **GSM:** + 372 56 690 381